

แบบเลขที่

9,500.00

[illegible]

การดูแลการ.....

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อสร้าง

ราคากลาง งานก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ (รหัส ก-2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1	ปรับพื้นที่ ปักฝัง	263.00	ตร.ม.		-	10.00	2,630.00	2,630.00	
2	งานเสาเข็มคอนกรีต								
	- เสาเข็ม คอนกรีตฐานขนาด 0.26x0.26 ม.ยาว 10 เมตร รับน้ำหนัก 30 ตัน/ต้น	32.00	ต้น	3,238.00	103,616.00	1,450.00	46,400.00	150,016.00	ความยาวที่กำหนด ใช้เพื่อกำหนดราคากลาง เท่านั้น
	- สลักหัวเสาเข็ม	32.00	ต้น		-	230.00	7,360.00	7,360.00	
	- เสาเข็ม คอนกรีตฐานขนาด 0.22x0.22 ม.ยาว 10 เมตร รับน้ำหนัก 30 ตัน/ต้น	2.00	ต้น	2,583.00	5,166.00	1,021.00	2,042.00	7,208.00	
	- สลักหัวเสาเข็ม	2.00	ต้น		-	180.00	360.00	360.00	
3	ชุดหลุมฐานรากและถมดิน	22.90	ลบ.ม.		-	148.00	3,389.20	3,389.20	
4	ทรายถมปรับระดับ	5.80	ลบ.ม.	514.00	2,981.20	99.00	574.20	3,555.40	
5	ทรายหยาบรองกันหลุม	1.50	ลบ.ม.	514.00	771.00	91.00	136.50	907.50	
6	คอนกรีตหยาบ	0.76	ลบ.ม.	2,299.00	1,747.24	398.00	302.48	2,049.72	
7	คอนกรีตโครงสร้าง	54.39	ลบ.ม.	2,392.00	130,100.88	542.00	29,479.38	159,580.26	
8	ประกอบติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	468.84	ตร.ม.		-	133.00	62,355.72	62,355.72	
	- แบบหล่อทั่วไป (คิด 70%)	32.19	ตร.ม.	467.00	15,032.73		-	15,032.73	
	- ไม้คร่าว (คิด 30%)	29.53	ลบ.ฟ.	467.00	13,790.51		-	13,790.51	
	- ไม้ค้ำยัน (คิด 70%)	164.00	ต้น	30.00	4,920.00		-	4,920.00	
	- ตะปู	93.77	กก.	39.72	3,724.54		-	3,724.54	



ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง


ราคากลาง งานก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ (รหัส ก-2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป คอ. ท้องเรียบ LL. 400 กก/ตร.ม. - วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) - คอนกรีตทับพื้นพื้นสำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม.	168.00	ตร.ม.	340.00	57,120.00	25.00	4,200.00	61,320.00	
		168.00	ตร.ม.	25.00	4,200.00	5.00	840.00	5,040.00	
		168.00	ตร.ม.	119.00	19,992.00	27.00	4,536.00	24,528.00	
10	เหล็กเสริมคอนกรีต - DB 20 มม. - DB 16 มม. - DB 12 มม. - RB 9 มม. - RB 6 มม.	0.66	ตัน	19,439.26	12,829.91	2,900.00	1,914.00	14,743.91	
		2.77	ตัน	19,439.26	53,846.75	3,300.00	9,141.00	62,987.75	
		0.66	ตัน	20,700.94	13,662.62	3,300.00	2,178.00	15,840.62	
		0.81	ตัน	21,542.06	17,449.07	4,100.00	3,321.00	20,770.07	
		0.85	ตัน	20,786.30	17,668.36	4,100.00	3,485.00	21,153.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	170.51	กก.	34.89	5,949.09		-	5,949.09	
11	เหล็กรูปพรรณเครื่องหลังคา - เหล็กตัว C - 150x75x20x3.2 มม. - เหล็กตัว C - 150x50x20x3.2 มม. - เหล็กตัว C - 100x50x20x2.3 มม.	321.04	กก.	28.50	9,149.64	10.00	3,210.40	12,360.04	
		180.63	กก.	28.00	5,057.64	10.00	1,806.30	6,863.94	
		805.67	กก.	27.50	22,155.93	10.00	8,056.70	30,212.63	
12	PL หนา 12 มม.	98.46	กก.	25.00	2,461.50	12.00	1,181.52	3,643.02	
13	Bolts dia. 16 มม.	40.00	ตัว	15.00	600.00		-	600.00	
14	ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	157.25	ตร.ม.			35.00	5,503.75	5,503.75	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม							728,395.76	



ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....


ราคากลาง งานก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ (รหัส ก-2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาแก้ว จังหวัดเลย

แบบเลขที่

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อก่อสร้าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานสถาปัตยกรรม									
1	กระเบื้องลอนคู่	485.00	แผ่น	54.21	26,291.85	25.00	12,125.00	38,416.85	
2	ครอบกระเบื้อง	81.00	แผ่น	65.42	5,299.02	22.00	1,782.00	7,081.02	
	- ตะแกรงกรองผงสแตนเลส 4"	2.00	ชุด	220.00	440.00	75.00	150.00	590.00	
3	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	60.00	ม.	120.00	7,200.00	73.00	4,380.00	11,580.00	
4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าที่บาร์ เหล็กชุบสังกะสี	150.86	ตร.ม.	262.00	39,525.32	97.00	14,633.42	54,158.74	
5	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. ตีเว้นร่อง 1 ซม.								
	โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ทาน้ำยากันปลวก	78.54	ตร.ม.	469.00	36,835.26	94.00	7,382.76	44,218.02	
6	ไม้ฉลอปฝ้า ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"	126.26	ม.	25.00	3,156.50	45.00	5,681.70	8,838.20	
7	ท่อน้ำยากันปลวก	90.72	ตร.ม.	30.00	2,721.60	20.00	1,814.40	4,536.00	
8	ผนังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	46.72	ตร.ม.	245.00	11,446.40	89.00	4,158.08	15,604.48	
9	ผนังก่ออิฐมวลอุดเต็มแผ่น	14.00	ตร.ม.	460.00	6,440.00	167.00	2,338.00	8,778.00	
10	ผนังก่ออิฐมวลกลบ	143.92	ตร.ม.	200.00	28,784.00	56.00	8,059.52	36,843.52	
11	ฉาบปูนผนัง	228.52	ตร.ม.	58.00	13,254.16	82.00	18,738.64	31,992.80	
12	ฉาบปูนผนังเซาร่อง	86.98	ตร.ม.	58.00	5,044.84	113.00	9,828.74	14,873.58	
13	ฉาบปูนโครงสร้าง	175.88	ตร.ม.	63.00	11,080.44	100.00	17,588.00	28,668.44	
14	ฉาบปูนเพดาน	64.98	ตร.ม.	58.00	3,768.84	82.00	5,328.36	9,097.20	
15	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	87.00	ม.	70.00	6,090.00	44.00	3,828.00	9,918.00	



ประธานกรรมการ.....  
4

กรรมการ.....  
ก.ค.ค.

กรรมการ.....  
[Signature]




บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาทำก่อสร้าง

ราคากลาง งานก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ (รหัส ก-2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
16	ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	67.80	ตร.ม.	257.00	17,424.60	166.00	11,254.80	28,679.40	
17	ผนังสำเร็จรูป โครงสร้างเป็นแผ่นไม้ปาร์ติเกิ้ลกันน้ำ ทหนา 28 มม. เคลือบโดยรอบ								
	ด้วยเฟรมอร์ พร้อมประตู และอุปกรณ์ครบชุด	1.00	งาน	12,500.00	12,500.00		-	12,500.00	รวมค่าแรง
18	พื้น คสล. ผิวขัดเรียบ ผสมน้ำยากันซึม	306.04	ตร.ม.	83.00	25,401.32	40.00	12,241.60	37,642.92	
19	พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 12"x12"	119.00	ตร.ม.	498.00	59,262.00	183.00	21,777.00	81,039.00	
20	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	20.00	ตร.ม.	302.00	6,040.00	199.00	3,980.00	10,020.00	
21	บัวจึงผนังหินขัดสำเร็จรูป	115.00	ม.	90.00	10,350.00	55.00	6,325.00	16,675.00	
22	ม้านั่ง คสล. ขนาด 0.45x2.08x0.10 ม. ยาวสูง 0.35 ม. ผิวปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป	2.00	ชุด	776.00	1,552.00	310.00	620.00	2,172.00	
23	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1	1.00	ชุด	4,167.00	4,167.00	1,250.10	1,250.10	5,417.10	
	- ป2	2.00	ชุด	3,236.00	6,472.00	970.80	1,941.60	8,413.60	
	- ป3	2.00	ชุด	2,061.00	4,122.00	618.30	1,236.60	5,358.60	
	- ป5	1.00	ชุด	2,315.00	2,315.00	694.50	694.50	3,009.50	
	- ป6	2.00	ชุด	2,219.00	4,438.00	665.70	1,331.40	5,769.40	
	- น1	10.00	ชุด	3,864.00	38,640.00	1,159.20	11,592.00	50,232.00	
	- น2	3.00	ชุด	2,566.00	7,698.00	769.80	2,309.40	10,007.40	
	- น3	4.00	ชุด	474.00	1,896.00	142.20	568.80	2,464.80	
	- น4	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	210.00	840.00	3,640.00	



ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง งานก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ (รหัส ก-2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
24	บันไดลูกตั้ง - ลูกนอน พื้นซามแพ็ก ผิวปูนแผ่นหินขัดสำเร็จรูป	23.45	ตร.ม.	498.00	11,678.10	183.00	4,291.35	15,969.45	
25	จุ่มปูนไดโอมิเนียมแบบ 6 ร่อง	44.92	ม.	200.00	8,984.00	40.00	1,796.80	10,780.80	
26	ราวจับ - ฆราวาจับบันไดสเตนเลส dia.2"	26.68	ม.	500.00	13,340.00	161.00	4,295.48	17,635.48	
27	ราวจับบันไดสเตนเลส dia.1 1/2"	23.00	ม.	400.00	9,200.00	60.00	1,380.00	10,580.00	
28	งานสุขภัณฑ์								
	- ถังมั่งรสบชนิดฟลิชวาล์ว	3.00	ชุด	6,123.00	18,369.00	450.00	1,350.00	19,719.00	
	- ที่ปัสสาวะชายพร้อมฟลิชวาล์ว	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	450.00	900.00	11,900.00	
	- แผงกันปลิวระชาย	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	170.00	340.00	1,740.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด)	4.00	ชุด	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	- สายชำระ	3.00	ชุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	- กระดาษงา	2.00	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	120.00	240.00	25.00	50.00	290.00	
	- ตะแกรงกรองผงสเตนเลส dia.4"	2.00	ชุด	220.00	440.00	75.00	150.00	590.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าขนาด 1.77x0.65 ม.	2.00	ชุด	840.00	1,680.00	262.00	524.00	2,204.00	
29	ทาสีน้ำอะคริลิก	730.65	ตร.ม.	35.00	25,572.75	30.00	21,919.50	47,492.25	
30	ทางเดินเท้า คอนกรีต. ผิวขัดเรียบ	50.00	ตร.ม.	93.00	4,650.00	40.00	2,000.00	6,650.00	
31	ระแนงไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) พร้อมโครงเหล็ก	3.63	ตร.ม.	350.00	1,270.50	96.00	348.48	1,618.98	



ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....



## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง


ราคากลาง งานก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ (รหัส ก-2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาหว้า จังหวัดเลย

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
32	ป้ายชื่อ อักษรสแตนเลส ผนังบาน ผนังทึบ 3x4x0.5	1.00	ชุด	8,600.00	8,600.00		-	8,600.00	รวมค่าแรง
33	งานสุขภิบาล								
	- ท่อโศโครก PVC. CLASS 8.5 dia. 4"	6.50	ม.	150.00	975.00	100.00	650.00	1,625.00	
	- ท่อโศโครก น้ำทิ้ง PVC. CLASS 8.5 dia. 2"	20.70	ม.	42.00	869.40	40.00	828.00	1,697.40	
	- ท่อระบายน้ำ FD , RD PVC. CLASS 8.5 dia. 4"	30.00	ม.	150.00	4,500.00	100.00	3,000.00	7,500.00	
	- ท่อประปา PVC. CLASS 13.5 dia. 3/4"	32.00	ม.	14.95	478.40	30.00	960.00	1,438.40	
	- ท่อประปา PVC. CLASS 13.5 dia. 1/2"	7.40	ม.	12.35	91.39	30.00	222.00	313.39	
	- ท่อประปา PVC. CLASS 13.5 dia. 8"	18.00	ม.	430.00	7,740.00	350.00	6,300.00	14,040.00	
	- MH บ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมฝาปิด	4.00	ชุด	260.00	1,040.00	230.00	920.00	1,960.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร	1.00	ชุด	22,800.00	22,800.00	2,500.00	2,500.00	25,300.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
34	- โคมไฟชนิดฝังฝ้า ตะแกรงพลาสติกทึบแสงขนาด 2-36 วัตต์	27.00	ชุด	1,875.00	50,625.00	150.00	4,050.00	54,675.00	
	- โคมไฟชนิดฝังฝ้า ตะแกรงพลาสติกทึบแสงขนาด 1-36 วัตต์	2.00	ชุด	1,740.00	3,480.00	135.00	270.00	3,750.00	
	- โคมไฟชนิดหลอดเหล็ก ขนาด 1-36 วัตต์	1.00	ชุด	360.00	360.00	115.00	115.00	475.00	
	- โคมไฟชนิดติดผนัง ครอบพลาสติก ขนาด 1-36 วัตต์	2.00	ชุด	1,890.00	3,780.00	115.00	230.00	4,010.00	
	- โคมไฟชนิดหลอดเหล็ก ขนาด 1-18 วัตต์	1.00	ชุด	315.00	315.00	115.00	115.00	430.00	
	- โคมไฟความยาวหลอดฝังฝ้า ขนาด 1-15 วัตต์ ชั่ว E27	19.00	ชุด	430.00	8,170.00	115.00	2,185.00	10,355.00	
	- โคมไฟกริ่งติดข้างฝา ครอบพลาสติก ขนาด 1-15 วัตต์ ชั่ว E27	10.00	ชุด	400.00	4,000.00	165.00	1,650.00	5,650.00	



ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

[illegible]

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម




บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาตัวก่อสร้าง

ราคากลาง งานก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ (รหัส ก-2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาแก้ว จังหวัดเลย

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	F-1 เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขน ขนาดไม่ต่ำกว่าขนาดมาตรฐานทั่วไป รูปทรงทันสมัย วัสดุพนักพิง ที่นั่ง หุ้มหนังเทียมสีดำ แก้อัสน้ำงานสามารถปรับเปลี่ยนขึ้น-ลงได้	3.00	ชุด	700.00	2,100.00		-	2,100.00	
2	F-3 เก้าอี้หนังอ่านหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า W43 x D45 x H42 CM. รูปทรงทันสมัย โครงสร้างชุดโครเมียม ที่นั่งและพนักพิง หุ้มหนังเทียมสีขาว	14.00	ชุด	550.00	7,700.00		-	7,700.00	
3	F-6 เก้าอี้หนังอินเตอร์เน็ต เป็นเก้าอี้บาร์ชนิดปรับ ขึ้น-ลง ได้ ขนาดมาตรฐานทั่วไป ขาเหล็กชุดโครเมียม พนักพิง และที่นั่งหุ้มหนังเทียมสีดำ	6.00	ชุด	850.00	5,100.00		-	5,100.00	
4	F-13 เก้าอี้ทำงานในสำนักงานชนิดมีเท้าแขนขนาดไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไป รูปทรงทันสมัย วัสดุพนักพิง ที่นั่ง หุ้มหนังเทียมสีดำ เก้าอี้สามารถปรับเลื่อน ขึ้น-ลง ได้	10.00	ชุด	3,500.00	35,000.00		-	35,000.00	



ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง งานก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ (รหัส ก-2543) ประจำปีงบประมาณ 2/2556  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	F-14 เก้าอี้นั่งรับรองในสำนักงาน ไม่มีเท้าแขนขนาดมาตรฐานทั่วไป รูปทรงทันสมัย วัสดุพนักพิง ที่นั่ง หุ้มหนังเทียมสีดำ	8.00	ชุด	1,700.00	13,600.00		-	13,600.00	
6	F-16 เคาน์เตอร์สำเร็จรูป ขนาดไม่ต่ำกว่า W120 x D60 x H100 CM. ไม้ปาติเคิลบอร์ด (ปิดผิวเมลามีน) สีขาว ด้านล่างมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก จำนวน 2 ช่อง	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00		-	16,000.00	
7	F-18 โต๊ะทำงานในสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า W130 x D60 x H75 CM. TOP ไม้ปาติเคิลบอร์ด (ปิดผิวเมลามีน) สีขาว มีรูสำหรับร้อยสายไฟ ด้านใต้มี ที่วางคีย์บอร์ด แบบเลื่อนเก็บได้ ด้านข้างมีลิ้นชักใส่ของ จำนวน 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00		-	40,000.00	
รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ									119,500.00



ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....




บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ราคากลาง งานก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ (รหัส ก-2543) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2556  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
1	F-2								
	โต๊ะทำงาน ขนาด และวัสดุ ตามรูปแบบและรายการ	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	690.00	690.00	2,990.00	
2	F-5								
	โต๊ะนั่งอ่านหนังสือ ขนาด และวัสดุ ตามรูปแบบและรายการ	7.00	ชุด	720.00	5,040.00	216.00	1,512.00	6,552.00	
3	F-7								
	โต๊ะอินเตอร์เน็ต ขนาด และวัสดุ ตามรูปแบบและรายการ	1.00	ชุด	5,450.00	5,450.00	1,635.00	1,635.00	7,085.00	
4	F-8								
	เคาน์เตอร์ให้บริการห้องสมุด	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
5	F-8/1								
	เคาน์เตอร์ให้บริการห้องสมุด	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	1,080.00	1,080.00	4,680.00	
6	F-9								
	ชั้นวางหนังสือ	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	1,200.00	4,800.00	20,800.00	
7	F-10								
	ชั้นวางวารสาร	2.00	ชุด	820.00	1,640.00	246.00	492.00	2,132.00	
8	F-11								
	บอร์ดประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
9	F-12								
	ชั้นวางของ	1.00	ชุด	2,350.00	2,350.00	705.00	705.00	3,055.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ก่อสร้าง							57,174.00	



ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....